

## 7 月 中 の 道 路 災 害 の 発 生 状 況 に つ い て

台風 3 号 及 び 梅 雨 前 線 の 影 響 に よ り、7 月 4 日 か ら 7 月 9 日 の 間 に お い て、市 内 の 3 箇 所 で 道 路 災 害 が 発 生 し て、次 の と お り 通 行 止 め 等 の 処 置 を 行 い ま し た の で 報 告 し ま す。

### 1. 市 道 朝 山 9 1 号 線

- (1) 発 生 日 時      平 成 2 9 年 7 月 4 日 (火)      1 2 : 0 0 頃
- (2) 発 生 場 所      所 原 町 地 内   朝 山 ト ン ネ ル 付 近
- (3) 被 災 内 容      約 2 0 m 間 の 倒 木
- (4) 規 制 内 容      全 面 通 行 止 め (3 日 間)  
※こ の 間、路 線 バ ス は 迂 回 運 行
- (5) 応 急 対 応      倒 木 を 撤 去 し、7 月 6 日 に 全 面 通 行 止 め を 解 除 し ま し た。  
落 下 の お そ れ が あ る 転 石 が 見 受 け ら れ ま し た の で、仮 設 の 待 ち 受 け ポ ケ ッ ト を 法 尻 に 設 置 し て い ま す。
- (6) 今 後 の 対 応      8 月 中 に、落 下 の お そ れ が あ る 転 石 を 撤 去 し ま す。
- (7) 復 旧 費          約 1, 3 0 0 千 円

### < 被 災 状 況 >



### < 災 害 発 生 場 所 >



## 2. 市道日の出1号線

- (1) 発生日時 平成29年7月7日(金) 18:00頃
- (2) 発生場所 佐田町下橋波地内 田の上橋付近
- (3) 被災内容 落石  
石の大きさ 1.5m×1.5m×1.0m(推定)
- (4) 規制内容 全面通行止め(14日間)  
※この間、スクールバスは迂回運行
- (5) 対応状況 落石及び落下のおそれがある転石を除去し、7月20日に  
全面通行止めを解除しました。
- (6) 復旧費 約250千円

### <被災状況>



### <災害発生場所>



### 3. 市道馬場遙堪線

- (1) 発生日時 平成29年7月9日(日) 17:00頃
- (2) 発生場所 大社町入南地内 堀川左岸、遙堪小学校200m西
- (3) 被災内容 道路路肩崩壊  
長さ40m 幅1m
- (4) 規制内容 車両片側交互通行(継続中)  
※通学路であるため、遙堪小学校の児童(37人)は迂回路により通学しています。
- (5) 応急対応 道路端部にバリケードを設置し、通行者の安全を確保しています。  
路肩崩落の拡大を防止するため、ブルーシートを敷設し、堀川内に土のうを設置しています。
- (6) 今後の対応 道路の本復旧については、国の災害査定を受けた後、矢板護岸による工事を施工します。  
9月議会において、補正予算を計上する予定です。
- (7) 復旧費 約25,000千円

#### <被災状況>



#### <災害発生場所>

