

別表 1

市場単価方式による週休 2 日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名 称	区 分	補 正 係 数	
		現 場 閉 所	
		通 期	月 単 位
鉄筋工（太径鉄筋含む）		1.02	1.04
鉄筋工（ガス圧接工）		1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設 置	1.01	1.01
	撤 去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設 置	1.00	1.01
	撤 去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設 置	1.00	1.01
	撤 去	1.02	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設 置	1.02	1.04
	撤 去	1.02	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02
法面工		1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.03
木材チップ植生基材吹付工		1.01	1.02
道路植栽工	植 樹	1.02	1.04
	剪 定	1.02	1.04
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.04
薄層カラー舗装工		1.00	1.01
道路標識設置工	設 置	1.00	1.01
	撤去・移設	1.02	1.03
道路付属物設置工	設 置	1.01	1.01
	撤 去	1.02	1.04
公園植栽工		1.02	1.04
軟弱地盤処理工		1.01	1.02
橋面防水工		1.01	1.01
グルーピング工		1.00	1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.02	1.03
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）		1.01	1.01
硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02
砂基礎工	人 力 施 工	1.02	1.04
	機 械 施 工	1.02	1.04
碎石基礎工	人 力 施 工	1.02	1.04
	機 械 施 工	1.02	1.04
組立マンホール設置工		1.02	1.03
小型マンホール		1.00	1.01
取付管およびます設置工	ます設置工	1.00	1.01
	取付管布設 及び支管取付工	1.01	1.02

「木材チップ現地破碎工」、「大型ブロック工」については、「建設工事積算基準第15編（単価）」による。

土木工事標準単価による週休 2 日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名 称	区 分	補 正 係 数	
		現 場 閉 所	
		通 期	月 単 位
区画線工		1.02	1.04
高視認性区画線工		1.02	1.04
橋梁塗装工		1.01	1.03
構造物とりこわし工	機 械	1.02	1.03
	人 力	1.02	1.04
コンクリートブロック積工		1.02	1.04
排水構造物工		1.02	1.04
鋼製排水溝設置工		1.02	1.04
表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	固 定 足 場	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.02
表面含浸工	固 定 足 場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
連続繊維シート補強工	固 定 足 場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
剥落防止工 (アラミドメッシュ)	固 定 足 場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
漏水対策材設置工	固 定 足 場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
防草シート設置工		1.01	1.03
紫外線硬化型 F R P シート設置工 (ポリエステル樹脂)	固 定 足 場	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.04
バキュームブラスト工		1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設 置	1.00	1.01
	撤 去	1.02	1.04
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		1.02	1.04
機械式継手工		1.02	1.04
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.02	1.03
ノンコーキング式 コンクリートひび割れ誘発目地設置工	高所作業車	1.01	1.01
F R P 製格子状パネル設置工		1.00	1.00
浸食防止用植生マット工 (養生マット工)		1.02	1.04
支承金属溶射工		1.02	1.04
耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管)設置工		1.02	1.03

「ペイント式(手動)」については、「建設工事積算基準第15編(単価)」による。