

新しい北校舎の建設工事が始まりました

長浜小学校 東校舎改築（新北校舎建設）建築工事のお知らせ 工事情報 第1号

長浜小学校では、東校舎の改築にあわせて新しい北校舎を建設する工事を進めています。工事車両の通行や作業に伴う音などでご迷惑をおかけしますが、児童の安全を第一に進めてまいります。ご理解とご協力をお願いいたします。

■ 工事の概要

工 事 名	長浜小学校東校舎改築（新北校舎建設）建築工事
工事場所	出雲市荒茅町 長浜小学校 敷地内
工 期	2026 年（令和 8 年）7 月 2 日 ～ 2027 年（令和 9 年）9 月 24 日
建物概要	鉄筋コンクリート造 2 階建 建築面積 293.19 m ² ・延床面積 479 m ²
発注・施工	発注者：出雲市（出雲市教育委員会 教育施設課） 施工者：トガノ建設・浜村建設 特定建設工事共同企業体

■ 9 月・10 月の工事予定

9 月 上旬～中旬	仮囲いの設置、工事用電気・水道の仮設、既存の外構の解体
9 月 下旬	地盤改良工事（柱状改良）
10 月 上旬	掘削・残土の搬出
10 月 中旬～下旬	基礎の配筋・型枠組立（コンクリートの打設は 11 月上旬を予定）

・9 月下旬の地盤改良、10 月上旬の掘削・残土搬出は、騒音・振動が出やすい時期です。低減に努めますので、ご理解をお願いいたします。

■ 完成までの流れ

着工（2026 年 9 月） → 仮設・解体・地盤改良・基礎（9 月～11 月） → 躯体工事（12 月～2027 年 1 月）
→ 屋根・外装・内装（2 月～5 月） → 外構・足場解体（6 月～7 月） → 完成（2027 年 9 月 24 日）

※工事の進み具合や天候により、予定が変わる場合があります。 ※裏面に現場の写真を掲載しています。

【お問い合わせ先】トガノ建設・浜村建設 特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社トガノ建設
TEL 0853-23-2232(建築部直通) / 現場代理人・監理技術者 内田 修司

■ 完成イメージ（パース）



▲ 8 月末現況



▲ 完成イメージパース